

جدول فاصله های حمل مصالح مربوط به پروژه زیرسازی و آسفالت معابر منطقه ۵

ردیف	عملیات	فاصله حمل (کیلومتر)	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)
۱	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک ، سنگ،لجن ونظایر آن)(خاکبرداری وپی کنی)	۱۵	۱۵
۲	فاصله حمل مواد حاصل تخریب (جهت آسفالت تخریبی)	۱۵	۱۵
۳	فاصله حمل آب برای استفاده در خاکریزی ، زیر اساس ،اساس وتثبيت خاک (برای بستر)	۱۰	-----
۴	فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا	۳۰	۴۰
۵	فاصله حمل قیر خالص با تانکر دوجداره	۳۰۰	۴۵۰
۶	فاصله حمل قیر محلول وامولسیوني	۳۰۰	-----